

## QUANTITATIF

Affaire n°1809-015 - Réaménagement de l'ancienne perception en Salle d'Exposition à Capendu

### Lot n°2 - PLATRIERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
<b>2.4</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX - ACCESSIBILITE</b>					
2.4.1	Cloison de distribution en plaque de plâtre sur ossature métal 98/48 CF 1H	m2	17,00			
2.4.2	Cloison de distribution en plaque de plâtre sur ossature métal 72/48	m2	16,00			
2.4.3	Cloison de distribution type 100/70 pour porte à galandage	m2	28,50			
2.4.4	Gaines techniques CF 1h	m2	7,00			
2.4.5	Coffre pour wc suspendu	Ens	1,00			
2.4.6	Pose de porte de distribution	u	2			
2.4.7	Pose de porte à galandage	u	2			
2.4.8	Pose de trappe de visite gaine technique	u	1			
2.4.9	Faux plafonds - "Salle d'Exposition"					
2.4.9.1	Plafonds en plaque de plâtre	m2	66,60			
2.4.9.2	Module en plafonds acoustique	m2	27,60			
2.4.10	Faux plafonds à dalles 600*600 - "Office"	m2	10,05			
2.4.11	Faux plafond à dalles 600*600 "Hall d'entrée"	m2	12,40			
2.4.12	Plafond suspendu en plaque de plâtre	m2	10,70			
2.4.13	Raccord de plâtre en parois verticales	Ens	1,00			

#### Sous Total

<b>2.5</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX - ECONOMIE D'ENERGIE</b>					
2.5.1	Cloison de doublage en plaque de plâtre sur ossature métal avec isolation	m2	170,75			
2.5.2	Plafond suspendu en plaque de plâtre sur ossature métal CF 1H	m2	112,00			
2.5.3	Isolation thermique en plafonds ep 280 mm	m2	112,00			

#### Sous Total

**TOTAL H.T. ACCESSIBILITE**

**TOTAL H.T. ECONOMIE D'ENERGIE**

TVA à 20,00 % - ACCESSIBILITE

TVA à 20,00 % - ECONOMIE D'ENERGIE

**TOTAL T.T.C. ACCESSIBILITE**

**TOTAL T.T.C. ECONOMIE D'ENERGIE**

**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

**TOTAL T.T.C.**

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.