

Réhabilitation du café et un logement à CAPENDU
DCE - Janvier 2020
DPGF - Lot 3 MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES BOIS

Poste	Désignation des ouvrages	U	Quantités	Quantités	Prix	Prix
			Moe	entreprise	Unitaire	Total
	<u>MENUISERIES EXTERIEURES BOIS</u>					
	CAFE					
3.01	FENETRES BOIS A PETITS BOIS (dito existant) ME 01 - RdC - dim: 1,0 m x 2,0 ht façade Est ME 02 -RdC - dim: 1,2 m x 2,4 ht façade Sud sur terrasse - vitrage SP 10 anti-effraction	U U	5,00 2,00			
	PORTE FENETRES BOIS A PETITS BOIS sur allège pleine ME 03 - dim: 1,0 m x 1,8 ht - sous-sol accès espace non utilisé (Y compris barre anti-panique)	U	1,00			
	ENSEMBLE MENUISE BOIS sur entrée principale - vitrage SP 10 anti-effraction ME 04 - dim = 3,0 x 3,15 m ht 1 porte à 2 vantaux de 3 UP (1,80 m de large) + partie latérale fixe + imposte fixe vitrée et pleine	F	1,00			
	SOUS TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES CAFE (en € HT)					
	LOGEMENT					
3.01	FENETRES BOIS A PETITS BOIS (dito existant) ME 01 - R+1 - dim: 1,0 m x 2,0 ht façade Est	U	5,00			
3.02	VOLETS PERSIENNES BOIS sur fenêtres du R+1 dim: 1,0 m x 2,0 ht	U	5,00			
3.03	REVISION ENSEMBLE MENUISE ALU EXISTANT (menuiserie coulissante 4 vantaux + VR) sur loggia	F	1,00			
	SOUS TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES LOGEMENT (en € HT)					
	<u>MENUISERIES INTERIEURES BOIS</u>					
	CAFE					
3.04	PORTE: Fourniture et pose de bloc porte plein y compris quincaillerie <i>0,93*2,04 ht: Sanitaires PMR + accès sas cage d'escalier au logement</i>	U	2,00			
3.05	PORTE: Fourniture et pose de bloc porte à galandage 0,93*2,04 ht y compris quincaillerie <i>Entre office et dégagement escalier</i>	U	1,00			
3.06	PORTE: Fourniture et pose de bloc porte plein va et vient CF 1/2h avec oculus vitré y compris quincaillerie et protection	U	2,00			

Réhabilitation du café et un logement à CAPENDU
DCE - Janvier 2020
DPGF - Lot 3 MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES BOIS

	Entre café et office				
3.07	PORTE: Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2h y compris quincaillerie et accessoires				
	0,73*2,04 ht: Accès au sous-sol (anti panique + FP)	U		1,00	
	0,93*2,04 ht: sous-sol local technique + rangement (FP)	U		2,00	
3.08	PLINTHES BOIS	ml		49,00	
3.09	BAR + RANGEMENTS ARRIERE + ESTRADE				
	BAR: plateau du bar et desserte en granit y compris évier + façades en panneaux bois 3 plis ou tôle brut selon zones + casiers ouverts équipé d'étagères sur la face arrière	F		1,00	
	Desserte = 7,8 ml x 75 cm Bar = 4,8 ml x 45 cm Plateau bar à +1,15m ht / zone rabaissée pour PMR à +80 cm / zone courante à +85 cm				
	ARRIERE BAR: plan de travail en granit + façades contre joues en triply rainuré pour intégration de meubles réfrigérés dûs au lot 9	F		1,00	
	PLOMBERIE				
	ESTRADE: structure porteuse bois + platelage CTBx + plinthe inox	m ²		13,00	
3.10	TABLETTE BOIS sur appuis menuiseries du RdC	ml		7,40	
3.11	HABILLAGE BOIS ditto encadrements existants en retour et imposte de l'ensemble menuisé sur entrée principale dim = 0,57 x 3,10 m ht sur les 2 retours + imposte 0,57 x 3,0 ml	m ²		5,24	
	REVISION DE L'ENCADREMENT EXISTANT	F		1,00	
	Complément plinthes, remplacement bois abimé, etc...				
3.12	ORGANIGRAMME	F		1,00	
SOUS TOTAL MENUISERIES INTERIEURES CAFE (en € HT)					
LOGEMENT					
3.04	PORTE: Fourniture et pose de bloc porte plein y compris quincaillerie				
	0,83*2,04 ht: SdB / Hall / Chambre 1 et 2 / accès combles	U		5,00	
	0,73*2,04 ht: placard CE	U		1,00	
3.08	PLINTHES BOIS				
	sur WC et son dégagement + cellier	ml		17,00	
	sur joues placards dans salon	ml		4,80	
	sur chambres 1-2-3 + bureau + dégagement nuit + doublages créés dans salon	ml		60,60	
3.10	TABLETTE BOIS sur appuis menuiseries bois existantes	ml		5,00	
3.13	PLACARDS COULISSANTS y compris aménagements intérieurs				
	2,20 x 2,50 m ht : Chambre 1	m ²		5,50	
	3,50 x 2,50 m ht : Chambre 3	m ²		8,75	

Réhabilitation du café et un logement à CAPENDU
DCE - Janvier 2020
DPGF - Lot 3 MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES BOIS

3.14	REVISION ET REMPLACEMENT BEQUILLAGE sur portes existantes	U	9,00			
3.15	REPLACEMENT PLAN DE TRAVAIL et JOUE LATERALE SUR CUISINE	ml	8,70			
	REVISION DES ELEMENTS BAS (portes, tiroirs, etc) + REMPLACEMENT PLINTHES, etc...	F	1,00			
3.16	RENOVATION PARQUET BOIS EXISTANT : décapage + complément ponctuel de lames + vitrification Sur salon, chambre 3 et bureau	m ²	71,00			
	SOUS TOTAL MENUISERIES INTERIEURES LOGEMENT (en € HT)					
	MONTANT HTVA					
	TVA 20,00%					
	MONTANT TTC					