

Réhabilitation du café et un logement à CAPENDU

DCE - Janvier 2020

DPGF - Lot 4 PLATRERIE

Poste	Désignation des ouvrages	U	Quantités	Quantités	Prix	Prix
			Moe	entreprise	Unitaire	Total
	<b><u>LOT 4 PLATRERIE</u></b>					
	<b>CAFE</b>					
4.01	<b>DOUBLAGE ISOLANT 1/2 STYL - ep 100 mm</b> Sur ensemble des façades du RdC	m <sup>2</sup>	185,67			
4.02	<b>DOUBLAGE ACOUSTIQUE et ISOLANT contre paroi maçonnerie du local technique en sous-sol</b>	m <sup>2</sup>	29,75			
4.03	<b>CLOISON PLACOSTYL 98/48</b> Sur sanitaires et office	m <sup>2</sup>	52,07			
4.04	<b>POSE HUISSERIES</b> <i>Nota: Huisseries dans murs maçonnés posées par lot GO</i>	U	3,00			
4.05	<b>FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUE EN DALLES 600 x 600</b> Sur salle restaurant + WC+ sas escalier	m <sup>2</sup>	57,20			
4.06	<b>PLAFOND PLEIN + JOUES en périphérie entre zones à +2,80 m /+2,90 m / +3,00 m et +3,40m</b>	m <sup>2</sup>	69,04			
4.07	<b>FAUX PLAFONDS DALLES ALIMENTAIRES</b> sur office	m <sup>2</sup>	16,00			
4.08	<b>PLAFOND PLEIN CF 1h</b> plafond sur local technique et rangement sous-sol	m <sup>2</sup>	18,00			
4.10	<b>ISOLANT LV sur l'ensemble des faux plafonds</b> ep = 10 cm sous plancher d'étage + en plafond du local technique/rangement en sous-sol	m <sup>2</sup>	160,24			
4.11	<b>GAINE TECHNIQUE</b> 20x20 en angle du bar au RdC (évacuation cuisine du logement) habillage poteau HEA 140 contre cloison de l'office	m <sup>2</sup>	2,84			
4.12	<b>RACCORD DE PLATRE</b>	F	1,00			
	<b>SOUS TOTAL CAFE (en € HT)</b>					
	<b>LOGEMENT</b>					
4.01	<b>DOUBLAGE ISOLANT 1/2 STYL - ep 100 mm</b> Sur ensemble des façades	m <sup>2</sup>	155,70			
4.03	<b>CLOISON PLACOSTYL 98/48</b> Sur chambre 2 + placard CE + imposte placards chambre 01 et 03	m <sup>2</sup>	16,00			
	Fermeture cage d'escalier par rapport à l'accès aux combles	m <sup>2</sup>	3,00			
4.04	<b>POSE HUISSERIES</b>	U	6,00			
4.06	<b>PLAFOND PLEIN BA 13</b> Réfection du plafond sur chambre 3 et SdB	m <sup>2</sup>	20,00			

Réhabilitation du café et un logement à CAPENDU

DCE - Janvier 2020

DPGF - Lot 4 PLATRERIE

<b>4.09</b>	<b>PLAFOND PLEIN BA 13 WAB</b> Réfection du plafond extérieur sur loggia (PLAQUES WAB)	m <sup>2</sup>	43,00			
<b>4.10</b>	<b>ISOLATION SUR FAUX PLAFOND EXISTANT par laine de verre soufflée</b>	m <sup>2</sup>	125,00			
<b>4.11</b>	<b>GAINE TECHNIQUE</b> dans cellier et douche 35x80 pour extraction hotte de l'office (dans la hauteur du R+1 et combles)	m <sup>2</sup>	14,64			
<b>4.13</b>	<b>TRAPPE D'ACCES AU PLENUM</b>	U	2,00			
<b>SOUS TOTAL LOGEMENT (en € HT)</b>						
<b>MONTANT HTVA</b>						
<b>TVA 20,00%</b>						
<b>MONTANT TTC</b>						