

Poste	Désignation des ouvrages	U	Quantités	Quantités	Prix	Prix
			Moe	entreprise	Unitaire	Total
<b>LOT 5 REVETEMENTS DE SOLS</b>						
<b>CAFE</b>						
5.01	<b>RAGREAGE FIBRE DES SUPPORTS EXISTANTS CARRELES</b> sur ancien revêtement carrelage 30X30 existant sur l'ensemble des locaux	m <sup>2</sup>	135,00			
5.02	<b>CARRELAGE COLLE ou SCELLE GRES CERAME format 30x 30, compris formes de pente dans office</b> Office, WC et son dégagement, palier cage d'escalier	m <sup>2</sup>	30,00			
5.03	<b>PLINTHES A GORGE</b> sur office	ml	20,80			
5.04	<b>FAIENCE GRES CERAME format 20x50 Y COMPRIS ETANCHEITE SOUS FAIENCE</b> Dans WC PMR et office (ht 2,00 m)	m <sup>2</sup>	69,60			
5.05	<b>SOL SOUPLE</b> Ensemble de la salle du Café sol antidérapant sur estrade derrière bar	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,00 13,00			
5.06	<b>SIPHON DE SOL</b>	U	2,00			
5.07	<b>TAPIS BROSSE</b> Dim = 3,0 x 1,0 m sur entrée principale	U	1,00			
<b>SOUS TOTAL CAFE (en € HT)</b>						
<b>LOGEMENT</b>						
5.01	<b>RAGREAGE FIBRE DES SUPPORTS EXISTANTS CARRELES</b> sur SdB/ WC, cellier et coin cuisine sur dalle béton extérieure	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,00 38,00			
5.02	<b>CARRELAGE ANTIDERAPANT COLLE format 30x 30,</b> Sur loggia extérieure	m <sup>2</sup>	38,00			
5.04	<b>FAIENCE GRES CERAME format 20x50 Y COMPRIS ETANCHEITE SOUS FAIENCE</b> sur SdB - ht 2,0 m sur cuisine - ht 0,8 à 1,80 m sur faïence existante	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,80 5,10			
5.05	<b>SOL SOUPLE</b> sur SdB/WC, cellier et coin cuisine Traitement du ressaut entre WC et SdB par profilé adapté	m <sup>2</sup> ml	28,00 1,00			
5.08	<b>REMISE EN ETAT TOMETTES SUR ESCALIER (remplacement des carreaux cassés, complément des zones manquantes sur 1/2 palier, ...)</b>	F	1,00			
<b>SOUS TOTAL LOGEMENT (en € HT)</b>						
<b>MONTANT HTVA</b>						
<b>TVA 20,00%</b>						
<b>MONTANT TTC</b>						