

DESIGNATION DES OUVRAGES

U QTE QTE ENT P.U. P.T.

CAFE

1 COURANTS FORTS/CHAUFFAGE ELECTRIQUE**1.1 Travaux préliminaires**

* Installation chantier	ens	1
* Depose des installations existantes et mise en sécurité (sous-sol +rdc+ étage)	ens	1

1.2 Origine des installations

Modification comptage tarif bleu individuel 36 KVA		
- platine pour compteur + disjoncteur	ens	1
- origine de l'installation	ens	1
- alimentation électrique (puissance + téléreport)	ens	1

1.3 TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

* Réseaux de terre	ens	1
* Liaisons équipotentiellles	ens	1

1.4 Tableau d'abonné logement

* TGBT + coffret communication DTI	ens	1
* AD bar	ens	1

1.5 Equipements CAFE

(appareillages à vis type Céliane)

TERRASSE EXTERIEUR

* S.A dans tableau de commande avec 2 P.L	u	1
* applique EXT 1 23W	u	2
* plafonnier EXT2 tube led	u	3
* PC 16A+T étanche service	u	2
* projecteur EXT3	u	1
* cablage via cellule	u	6

BAR

* PC 16A+T service	u	6
* Prise de courant 400V+T machine à café	u	1
* Prise de courant 20A+T Glace pilée	u	1
* Prise de courant 20A+T Machine à glaçons	u	1
* Prise de courant 16A+T Osmoiseur	u	1
* Prise de courant 20A+T Lave verre	u	1
* Prise de courant 16A+T caisse	u	2
* Prise de courant 16A+T caisse ondulée	u	2
* SUSPENSION type 5	u	3
* SPOT type 2 LED 7W/3000K	u	6
* cablage dito	ens	1

ESPACE SALLE

* coffret commande salle + bar	u	1
* PC 16A+T	u	7
* SPOT type 2 LED 7W/3000K	u	26
* cablage dito	ens	1

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	QTE ENT	P.U.	P.T.
WC					
* Détecteur avec 1 P.L	u	1			
* SPOT type 3 LED 10W/3000K	u	1			
SAS					
* Détecteur avec 2 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	6			
* SPOT type 4 LED 21W/3000K	u	2			
CUISINE					
* V.V avec 3 P.L	u	1			
* PC 16A+T (ht 1,20 m)	u	4			
* PC 16A+T (ht 1,80 m) hotte	u	1			
* Alim. Éclairage hotte	u	1			
* PC 16A+T	u	1			
* PC 16A+T (frigo)	u	1			
* PC 16A+T (CONG2LATEUR)	u	1			
* PC 16A+T (MAV)	u	1			
* PC 20A+T (four)	u	1			
* PC 32A+T (cuisson)	u	1			
* Plafonnier type 1 START LED IP65	u	3			
Cage escalier					
* B.P avec 3 P.L	u	1			
* VV avec 1 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	1			
* HUBLLOT type 6 LED	u	4			
sous sol					
* VV avec P.L	u	1			
* Simple allumage	u	2			
* Plafonnier type 1 START LED IP65	u	5			
* câblage dito	u	1			
* PC 16A+T étanche service	u	3			
ALIMENTATIONS DIVERSES					
* Cumulus électrique + contacteur J/N	u	1			
* alimentation VMC 500w en combles	u	1			
* alimentation extracteur sanitaire	u	1			
* alimentation alarme incendie	u	1			
* reprise câblage sono sur terrasse	u	2			
* alimentation desserte réfrigéré	u	1			
* alimentation chauffage	u	1			
* alimentation PAC 5kw	u	1			
Distribution					
* Goulottes et moulures	ens	1			
1.6 Eclairage de sécurité					
BAES évacuation suivant CCTP	u	6			

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	QTE ENT	P.U.	P.T.
câblage et mise en service	ens	1			
bloc télécommande	u	1			
2 COURANTS FAIBLES / TELEPHONE / TELEVISION					
2.1 Installation téléphonique					
Ens Installation distribution téléphone	ens	1			
* RJ45	u	2			
* câblage dito	u	2			
2.2 Alarme incendie					
* Tableau d'alarme incendie type 4	u	1			
* Diffuseur sonore DSAF	u	2			
* Diffuseur sonore avec Flash DVAF	u	1			
* Déclencheur manuel	u	3			
* câblage et mise en service	u	1			
2.3 Installation télévision individuelle (terrestre numérique TNT)					
Ens installation télévision complète y/c ttes sujétions	ens	1			
* Antennes + Mat et supports					
* Mat supplémentaire pour parabole					
* Centrale amplification répartiteur, boîtes de dérivation					
* Câblages coaxiaux et fourreaux					
* 1 prises TV					
Contrôle COSAEL	ens	1			
3 Contrôle des installations par un organisme agréé					
	ens	1			

TOTAL ELECTRICITE CAFE

T.V.A. (10%)

TOTAL T.TC.

-	€
-	€
-	€

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	QTE ENT	P.U.	P.T.
B Logement T3					
(appareillages à vis type Céliane)					
HALL D'ENTREE					
* V.V avec 1 P.L	u	1			
* S.A avec 1 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	1			
* sonnerie avec BP sur façade rdc	ens	1			
* Tableau logement avec porte	ens	1			
SALON/SEJOUR					
* V.V avec 2 P.L	u	2			
* PC 16A+T	u	7			
* boîte pour prise téléphone	u	1			
* boîte pour prise télévision	u	1			
Cage escalier					
* V.V avec 2 P.L	u	1			
* détecteur de fumée à pile	u	1			
CUISINE					
* D.A avec 2 P.L plafond/applique	u	1			
* Applique linolite 11 W	u	1			
* PC 16A+T (ht 1,20 m)	u	4			
* PC 16A+T (ht 1,80 m) hotte	u	4			
* PC 16A+T	u	1			
* PC 16A+T (frigo)	u	1			
* PC 16A+T (MAV)	u	2			
* PC 20A+T (four)	u	1			
* PC 32A+T (cuisson)	u	1			
* boîte pour prise téléphone	u	1			
CHAMBRE N°1					
* V.V avec 1 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	3			
* boîte pour prise téléphone	u	1			
* boîte pour prise télévision	u	1			
CHAMBRE N°2					
* V.V avec 1 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	4			
CHAMBRE N°3					
* V.V avec 1 P.L	u	1			
* PC 16A+T	u	4			
BUREAU					

* V.V avec 1 P.L	u	1
* PC 16A+T	u	4
* boîte pour prise téléphone	u	1
* boîte pour prise télévision	u	1

DEGAGEMENT

* V.V avec 1 P.L	u	2
* PC 16A+T	u	2

SALLE DE BAINS

* S.A avec 1 P.L applique/plafond	u	2
* Applique linolite 11 W	u	1
* PC 16A+T	u	1

WC

* S.A avec 1 P.L applique/plafond	u	1
-----------------------------------	---	---

CELLIER

* S.A avec 1 P.L plafond	u	1
* PC 16A+T (ht 1,20 m)	u	2

ALIMENTATIONS DIVERSES

* Cumulus électrique + contacteur J/N	u	1
* alimentation extracteur en combles	u	1
* S.A avec 2 P.L pour extérieur	u	1
* Hublot étanche ovale Omegalux économique 1*18 W	u	2
* Alim. Chauffage sur SC	u	8
* Convecteur fluide 750w	u	1
* Convecteur fluide 1000w	u	3
* Convecteur fluide 1250w	u	1
* Convecteur fluide 1500w	u	1
* Convecteur fluide 2000w	u	2
* Convecteur sèche serviette 750w	u	1
* alimentation chauffage	u	8

Travaux d'encastrement et moulure ens 1

Contrôle des installations par un organisme agréé ens 1

2 Equipements téléphone/télévision

Installation téléphonique

Ens Installation distribution téléphone pour logement	ens	1
* RJ45	u	4
* câblage dito	u	4

Installation télévision individuelle (terrestre numérique TNT)

Ens installation télévision pour logement	ens	1
---	-----	---

* 3 prises TV

TOTAL ELECTRICITE LOGT
T.V.A. (10%)
TOTAL T.TC.

-	€
-	€
-	€